

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
1.4.C	CALCESTRUZZI, FERRO E CASSERI			
	Calcestruzzi			
1.4.C. 1	Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati, per getto di fondazione e sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di casseri:			
1.4.C. 1 A	a tonn. 0,15 di cemento tipo 325	mc.	96,24	
1.4.C. 1 B	a tonn. 0,25 di cemento tipo 325	mc.	105,06	
1.4.C. 2	Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati, per fondazioni armate o semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:			
1.4.C. 2 A	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 25	mc.	126,81	
1.4.C. 2 B	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30	mc.	133,01	
1.4.C. 2 C	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 35	mc.	139,83	
1.4.C. 3	Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati per opere in cemento armato (muri in elevazione fuori terra, spessore cm. 20÷30) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri ed eventuali additivi contabilizzati a parte:			
1.4.C. 3 A	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 25	mc.	149,29	
1.4.C. 3 B	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30	mc.	155,17	
1.4.C. 3 C	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 35	mc.	164,73	
1.4.C. 4	Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati, per solette in cemento armato spessore cm. 8 ÷ 12 (rampe scale, balconi, cornicioni,ecc.) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri ed eventuali additivi contabilizzati a parte:			
1.4.C. 4 A	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 25	mq.	28,78	
1.4.C. 4 B	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30	mq.	29,31	
1.4.C. 4 C	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 35	mq.	24,48	
1.4.C. 4 D	maggiorazione per ambienti gelivi	%	10,51	

1. 4.C. 5	Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati, per travi e pilastri in cemento armato, gettati con l'ausilio di casseri, ferro e casseri ed eventuali additivi contabilizzati a parte:		
1. 4.C. 5 A	strutturabile durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 25	mc.	175,98
1. 4.C. 5 B	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30	mc.	188,89
1. 4.C. 5 C	strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 35	mc.	191,84
1. 4.C. 5 D	maggiorazione per ambienti gelivi	%	10,51
1. 4 .D	Ferro per cemento armato, casseri e armature		
1. 4.D. 1	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cemento armato, in barre ad aderenza migliorata, compreso sfrido e legature:		
1. 4.D. 1 A	tipo Fe B/38 K	kg.	1,30
1. 4.D. 1 B	tipo Fe B/44 K	kg.	1,30
1. 4.D. 2	Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti di calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della struttura:		
1. 4.D. 2 A	per opere di fondazione in tavole (plinti, travi rovesce, murature di fondazione e di scantinato)	mq.	21,42
1. 4.D. 2 B	per opere di fondazione in pannelli (plinti, travi rovesce, murature di fondazione e di scantinato)	mq.	20,40
1. 4.D. 2 C	per pilastri, travi in spessore, piattabande, solette in cemento armato	mq.	34,17
1. 4.D. 2 D	per solai misti in laterizio e calcestruzzo gettati in opera	mq.	17,34
1. 4.D. 2 E	per rampe di scale rette, travi calanti, balconi, pensiline e cornicioni a semplice sagomatura	mq.	51,20
1. 4.D. 3	Sovraprezzo per casseri in tavole di legno piallato per getti di calcestruzzo a vista.	mq.	10,61
1. 4.D. 4	Fornitura e posa in opera di armatura in legno o ferro per sostegni di solai misti in laterizio a travetti e pignatte o a pannelli confezionati a pie' d'opera per rompitratte (fino a m. 3 di h).	m.	5,61