

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
15	OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE			
15.3	OPERE COMPIUTE			
15.3 . 1	Rimozione meccanica di terreno vegetale di superficie asciutto e deposito ai lati del cantiere in cumuli di non piu' di m. 2 di altezza (distanza massima dal cantiere m.200).	mc.	12,00	
15.3 . 2	Eventuale rimaneggiamento dei cumuli per eccessiva permanenza prima del riuso.	mc.	3,50	
15.3 . 3	Sistemazione del terreno di fondo (grezzo), previa ripuntatura con mezzi idonei, per una profondita' media fino a 20 cm.	mq.	2,00	
15.3 . 4	Eventuale pulizia del terreno vegetale da qualsiasi corpo estraneo (radici, sassi, erbacce, pietrame, ecc..) in economia da convenirsi.			
15.3 . 5	Analisi fisico - meccanica e chimica completa del terreno. Per campione.	cad.	160,00	
15.3 . 6	Stesura e modellazione della terra di coltivo posta in loco, compresa la fornitura della terra (distanza massima dalla cava km. 15):			
15.3 . 6 A	manuale	mc.	50,00	
15.3 . 6 B	meccanica	mc.	21,00	
15.3 . 7	Stesura e modellazione della terra di coltivo posta in loco, esclusa la fornitura della terra:			
15.3 . 7 A	manuale	mc.	32,00	
15.3 . 7 B	meccanica	mc.	3,50	
15.3 . 8	Correzione della tessitura del terreno mediante fresatura e spargimento del materiale ammendante e fertilizzazione in base ai risultati dell'analisi fisico - meccanica e chimica completa, escluso fornitura del materiale ammendante e fertilizzante:			
15.3 . 9	Lavorazione del terreno agrario (vangatura o estirpatura e zappatura) con attrezzi idonei (escluso lo spianamento secondo le quote di progetto, da calcolarsi in economia):			
15.3 . 9 A	a mano (vangatura)	mq.	8,00	
15.3 . 9 B	a macchina	mq.	0,40	
15.3 . 10	Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il primo sfalcio:			
15.3 . 10 A	semina primaverile (gr.50 per mq.)	mq.	3,00	
15.3 . 10 B	semina autunnale (gr.35/40 per mq.)	mq.	2,50	
15.3 . 11	Falciature con mezzi meccanici del manto erboso in terreno piano, con mantenimento dell'altezza non superiore a cm.15, comprese rifiniture intorno fiori, piante e cespugli, scerbatura manuale degli stessi e pulizia foglie e materiale di risulta servizio annuale (8 - 12 sfalci per anno).	mq.	1,18	

15.3 . 12	Falciatura con mezzi meccanici del manto erboso in terreno piano, con mantenimento dell'altezza non superiore a cm.15, comprese rifiniture intorno fiori, piante e cespugli, scerbatura manuale degli stessi e pulizia foglie e materiale di risulta per singolo sfalcio.	mq.	0,12
15.3 . 13	Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato e temporizzato per una superficie a prato minima di mq.1000 e con frazionamenti non inferiori a mq.250, composto da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivo di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvole, innesti rapidi e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici.	mq.	10,00
15.3 . 14	Formazione di passaggi pedonali posati su sabbia, compreso livellamento terreno, riporto di sabbia, fornitura e la posa di lastre grigliate di cemento di cm.50 x 50 o di cm. 40 x 40 con intasamento degli interstizi con terra e seminazione. N.B. Per altre pavimentazioni di giardini, vedi cap.III, Pavimentazioni esterne.	mq.	37,00
15.3 . 15	Messa a dimora piante, compresi il trasporto entro un raggio di 15 km. dal cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i materiali necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali tutori trattati.		
15.3 . 15 A	Ø 12 ÷ 16	cad.	70,00
15.3 . 15 B	Ø 16 ÷ 20	cad.	90,00
15.3 . 15 C	Ø 20 ÷ 25	cad.	130,00
15.3 . 16	Formazione siepi (a radice nuda, salvo diversa indicazione):		
15.3 . 16 A	ligustrum ovalifolium, 5 piante per m. disposte a fila semplice, previo scavo, messa a dimora e reinterro (h 80 ÷ 100 cm.)	m.	12,00
15.3 . 16 B	ligustrum ovalifolium, 8 piante per m. disposte a fila doppia, previo scavo, messa a dimora e reinterro (h 80 ÷ 100 cm.)	m.	16,00
15.3 . 16 C	prunus laurocerasus (in vaso), 2 piante per m., previo scavo, messa a dimora e reinterro (h 80 ÷ 100 cm.)	m.	18,00
15.3 . 16 D	berberis thunbergii, 6 piante per m. disposte a fila semplice, previo scavo, messa a dimora e reinterro (h 40÷60 cm)	m.	12,00
15.3 . 16 E	pyracantha (in zolla), 3 piante per m., previo scavo, messa a dimora e reinterro (h 80 ÷ 100 cm.)	m.	15,00

15.3 . 17	Semina idraulica, con idroseminatrice, mediante spargimento (su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante e da altri impedimenti) dei semi (30 gr/mq) addizionata a sostanze colloidali (50 gr/mq), torba pretriturata e fertilizzanti (150 gr/mq); per superficie minima di 3000 mq.	mq.	1,70	
15.3 . 18	Rigenerazione tappeti erbosi con mezzi meccanici, mediante fessurazione della cortica erbosa, semina, concimazione e copertura (superficie minima 500 mq.).	mq.	1,50	
15.3 . 19	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso, formato da un miscuglio di graminacee e/o leguminose, ecc., in zolle o strisce di spessore 3/5 cm. per inerbimento (a pronto effetto) di superficie a prato.	mq.	13,00	
15.3 . 20	Zappatura primaverile del diametro di m.1 e concimazione piante di primo impianto con reinterro di kg. 0,5 di concime chimico 25/10 o equivalente.	cad.	5,00	
15.3 . 21	Vangatura del diametro di m.1 e concimazione invernale delle piante di primo impianto con kg.15 ÷ 20 di letame o kg.2 ÷ 3 di pollina.	cad.	12,00	
15.3 . 22	Concimazione prati con concimi chimici e/o organici (superficie 1000 ÷ 3000 mq.).	mq.	0,14	0,22
15.3 . 23	Disinfezione e/o concimazione localizzata del terreno, con pali iniettori azionati da compressore, per l'infiltrazione nel suolo di fitofarmaci o concimi, compreso il prodotto (minimo 50 piante) nell'area di proiezione della chioma/apparato radicale	cad.	25,00	
15.3 . 24	Trattamento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) alle alberature latifoglie e conifere eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche:			
15.3 . 24 A	piante di circonf. da cm. 30 a cm. 120 minimo 5 piante	cad.	80,00	
15.3 . 24 B	piante di circonf. da cm. 30 a cm. 120 se in numero superiore a 5	cad.	60,00	
15.3 . 24 C	piante di circonf. da cm. 120 e oltre minimo 5 piante	cad.	100,00	
15.3 . 24 D	piante di circonf. da cm. 120 e oltre se in numero superiore a 5	cad.	80,00	
15.3 . 25	Taglio di mantenimento con attrezzi meccanici di siepi in forma topiaria per siepi di dimensioni di 3 mq. per ogni m. di sviluppo, con asportazione materiale di risulta, con tre interventi all'anno, per ogni intervento e per siepi che consentono il taglio ad altezza d'uomo. N.B. Per tagli che richiedono l'impiego di elevatori, il prezzo è maggiorato dell'importo del noleggio dei mezzi meccanici impiegati.	m.	3,50	

15.3 . 26	Taglio di siepi che richiedono un intervento annuale con mezzi meccanici per siepi di dimensioni di 3 mq. per ogni m. di sviluppo, con asportazione materiale di risulta, con tre interventi all'anno, per ogni intervento e per siepi che consentono il taglio ad altezza d'uomo. N.B. Per tagli che richiedono l'impiego di elevatori, il prezzo è maggiorato dell'importo del noleggio dei mezzi meccanici impiegati.	m.	4,50	
15.3 . 27	Potatura di arbusti o cespugli, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta, per piante di altezza:			
15.3 . 27 A	fino a 100 cm. da terra, diametro chioma cm. 70 circa	cad.	5,00	
15.3 . 27 B	da 100 a 200 cm. da terra, diametro chima cm. 130 circa	cad.	12,00	
15.3 . 28	Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante l'uso di cortecce di resinose, di prevalente pezzatura medio piccola (2-3 cm) distribuita in strato uniforme di almeno cm. 6. Il materiale deve provenire dalla scortecciatura di abeti e pini, con l'esclusione del larice; non devono essere presenti impurita' estranee a dette essenze, come pezzi di legno interno, trinciatura di imballaggi, ecc.	mq.	12,00	
15.3 . 29	Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante l'uso di cortecce di resinose, di prevalente pezzatura medio piccola (2-3 cm) distribuita in strato uniforme di almeno cm. 5, sopra ad idoneo telo di tessuto-non tessuto a grana fine. Il materiale deve provenire dalla scortecciatura di abeti e pini, con l'esclusione del larice; non devono essere presenti impurita' estranee a dette essenze, come pezzi di legno interno, trinciatura di imballaggi, ecc.	mq.	14,00	
15.3 . 30	Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante l'uso di tessuto non tessuto a struttura porosa di colore nero (80-100 g. al mq.) in fibra naturale e/o in polietilene intrecciato opportunamente ricalzato ai lati con stesura manuale.	mq.	2,50	
15.3 . 31	Potatura di ripulitura, rimonda, rialzo chioma e contenimento con tagli di ritorno, nel pieno rispetto dello sviluppo naturale, di piante ad alto fusto poste in parchi e giardini (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti) con impiego di cestello o piattaforma idraulica, e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche:			
15.3 . 31 A	per piante fino a m. 10 di altezza da terra	cad.	160,00	
15.3 . 31 B	per piante fino a m. 20 di altezza da terra	cad.	250,00	
15.3 . 31 C	per piante oltre m. 20 di altezza da terra	cad.	300,00	500,00
15.3 . 31 D	per esemplari e situazioni di particolare difficolta': prezzi da convenire			

15.3 . 32	Noleggio di autoscala collaudata a norma di legge per potature, compreso autista ed operatore con motosega sul cestello:		
15.3 . 32 A	con altezza piattaforma fino a m. 20	ora	100,00
15.3 . 32 B	con altezza piattaforma oltre m. 20	ora	130,00
15.3 . 33	Noleggio di cippatrice collaudata a norma di legge, compreso operatore, per frantumazione ramaglia.	ora	60,00