

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
3	PAVIMENTI IN LEGNO ED ESTERNI			
3.2	OPERE COMPIUTE			
3.2 . 1	Pavimento in listoni di legno essiccati da incollare su piano di posa in malta di cemento, escluso dalla fornitura, in elementi da cm. 7 ÷ 8 di larghezza, lunghezza cm. 40 ÷ 60, spessore finito mm. 14, non maschiati, a coste parallele, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, compresa levigatura e due mani di verniciatura; posto in opera a correre:			
3.2 . 1 A	afrormosia	mq.	106,50	
3.2 . 1 B	doussie' provenienza Africa	mq.	101,50	
3.2 . 1 C	teak Asia	mq.	121,50	
3.2 . 1 D	iroko	mq.	76,50	
3.2 . 1 E	rovere UNI B	mq.	96,50	
3.2 . 1 F	panga-panga	mq.	134,50	
3.2 . 2	Pavimento in listelli di legno essiccati da incollare su piano in malta di cemento, questo escluso dalla fornitura, in elementi da cm. 4,5 ÷ 6,5 di larghezza, per cm. 20 ÷ 30 di lunghezza, spessore finito mm. 10, a coste parallele, non maschiati, con superficie superiore piallata, liscia, da lamare in opera, compresa levigatura e due mani di verniciatura; posto in opera a correre:			
3.2 . 2 A	afrormosia	mq.	88,50	
3.2 . 2 B	doussiè provenienza Africa	mq.	86,50	
3.2 . 2 C	doussiè provenienza Asia	mq.	76,50	
3.2 . 2 D	iroko	mq.	71,50	
3.2 . 2 E	rovere UNI B	mq.	81,50	
3.2 . 2 F	teak Asia	mq.	98,50	
3.2 . 2 G	panga-panga	mq.	94,50	
3.2 . 3	Pavimento in listoni prefiniti in legno, a struttura lamellare in abete, spessore totale mm. 10, con posa a incastro su piano in malta di cemento, questo escluso dalla fornitura:			
3.2 . 3 A	afrormosia	mq.	93,00	
3.2 . 3 B	rovere UNI B	mq.	88,00	
3.2 . 3 C	iroko	mq.	78,00	
3.2 . 3 D	mutenye	mq.	105,00	
3.2 . 3 E	teak Asia	mq.	98,00	
3.2 . 3 F	doussiè provenienza africa	mq.	101,00	
3.2 . 4	Zoccolino a pavimento in legno (ramino) con becco di civetta, altezza cm. 7 ÷ 8, spessore mm. 7 ÷ 8:			
3.2 . 4 A	incollato e chiodato a muro	m.	7,50	
3.2 . 4 B	avvitato a mano	m.	8,50	
3.2 . 5	Fornitura di pavimento in linoleum come descritto alla voce 3.1.6, posto in opera ad incollaggio totale su idoneo piano di posa:	mq.	34,70	
3.2 . 5 A	Rasatura della caldana eseguita con idoneo rasante, cadauna mano	mq	5,00	
3.2 . 5 B	Saldatura dei giunti eseguita a caldo previa fresatura, iniziale e finale	mq	3,70	

3.2 . 6	Fornitura di pavimento in gomma come descritto alla voce 3.1.7, posto in opera ad incollaggio totale con collante poliuretano su sottofondo tirato a perfetto intonaco civile fine (escluso nella fornitura):			
3.2 . 6 A	nera	mq.	33,50	
3.2 . 6 B	colorata	mq.	39,00	
3.2 . 6 C	Rasatura del sottofondo eseguita con idoneo rasante, cadauna mano	mq	5,00	
3.2 . 7	Fornitura di pavimento in gomma come descritto alla voce 3.1.8, posto in opera ad incollaggio totale con collante poliuretano su sottofondo tirato a perfetto intonaco civile fine (escluso nella fornitura).			
3.2 . 7 A	nera	mq	41,10	
3.2 . 7 B	colorata	mq	48,70	
3.2 . 8	Fornitura di pavimento resiliente in Pvc come descritto alla voce 3.1.9, posto in opera ad incollaggio totale su idoneo piano di posa (Questo escluso nella fornitura).	mq.	23,40	
3.2 . 8 A	In piastre di cm. 60 x 60 o a teli:	mq	27,50	
3.2 . 8 B	Rasatura del sottofondo eseguita con idoneo rasante, cadauna mano	mq	5,00	
3.2 . 9	Fornitura di pavimento tessile come descritto alla voce 3.1.10, posto in opera ad incollaggio totale su idoneo sottofondo.			
3.2 . 9 A	tipo monofalda spessore mm.3	mq.	16,40	
3.2 . 9 B	tipo monofalda spessore mm.5	mq.	26,40	
3.2 . 10	Fornitura di pavimento in moquette di pura lana vergine, in teli da m. 4, con posa a colla su massetto in malta di cemento, escluso dalla fornitura:			
3.2 . 10 A	peso totale gr./mq. 800 ÷ 1000 mq	mq.	47,70	70,50
3.2 . 10 B	peso totale gr./mq. oltre 1000 mq	mq.	73,20	80,20
3.2 . 11	Fornitura di pavimento in moquette in fibre sintetiche, con supporto in juta sintetica, peso totale gr/mq.600 ÷ 700, in teli da m.4, tessitura a boucle' Tufting, con posa a colla su massetto in malta di cemento, escluso dalla fornitura mq.	mq.	22,50	27,50
3.2 . 12	Fornitura di pavimento in moquette in fibre sintetiche, tessitura Wilton, in teli da m. 2, ad alta resistenza antistatica F.R. classe 1, (produzione standard), con posa a colla su massetto in malta di cemento, escluso dalla fornitura.	mq.	46,00	

3.2 . 13	Esecuzione in opera di pavimentazione in cemento stampato, compreso la fornitura e posa di Rete Elettrosaldada, Fornitura e stesura di calcestruzzo preconfezionato, avente spessore cm 10, Fornitura in aggiunta nel calcestruzzo all'interno della betoniera di Micro Fibre in Pvc, Staggiatura del massetto, Fornitura Spolvero di quarzo premiscelato sulla superficie (fresco su fresco), Coloranti, Stampaggio della superficie con forme a scelta, Giunti di dilatazione eseguita in opera o con disco diamantato e sigillatura, Lavaggio della superficie indurita e Trattamento con Sileer.	mq	47,00
3.2 . 14	Pavimento per esterni e marciapiedi in porfido, su massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 6 ÷ 8, con rete elettrosaldada 20 x 20 diametro 5 compresi nella fornitura, con area cortiliva già livellata, esclusa la formazione del sottofondo e compresa la pulizia dell'opera:		
3.2 . 14 A	ad opus incertum	mq.	57,00
3.2 . 14 B	squadrato, larghezza cm. 20, lunghezza a correre	mq.	72,00
3.2 . 15	Pavimento per esterni in porfido, con posa su polvere di frantoio, di cubetti:		
3.2 . 15 A	in pezzatura cm. 4 ÷ 6	mq.	51,00
3.2 . 15 B	in pezzatura cm. 6 ÷ 8	mq.	52,00
3.2 . 15 C	in pezzatura cm. 8 ÷ 10	mq.	57,00
3.2 . 16	Fornitura e posa in opera di cordonate di contenimento in binderi di porfido piccoli, larghezza cm. 10 a correre, con posa su letto di calcestruzzo di cemento, compreso rinfiacco, stuccatura e stilatura dei giunti con malta grassa di cemento.	m.	21,00
3.2 . 17	Pavimentazione per esterni con pietra di Luserna o marmi a spacco di cava per marciapiedi e cortili interni, in lastre di dimensioni cm.20/25/30 a correre, spessore cm. 4, compresa malta di sottofondo e stuccatura	mq.	69,00
3.2 . 18	Pavimentazione per esterni con pietra di Lessinia (Prun), spessore cm. 3, in lastre di dimensione cm. 50 x 100, superficie graffiata a mano o a macchina, compresa malta di sottofondo e stuccatura:		
3.2 . 18 A	rosa	mq.	72,00
3.2 . 18 B	bianca	mq.	77,00
3.2 . 19	Formazione di marciapiede in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10 e graniglia di marmo eseguito a quadri alterni, con formazione di rinforzo del bordo esterno con rete elettrosaldada 20 x 20 diametro 5 e giunti di dilatazione, escluso sottofondo in materiale inerte.	mq.	43,00

3.2 . 20	Pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, spessore cm. 6, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso sottofondo:		
3.2 . 20 A	grigi	mq.	21,00
3.2 . 20 B	colorati	mq.	22,50
3.2 . 21	Pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, spessore cm. 8, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso sottofondo:		
3.2 . 21 A	grigi	mq.	23,00
3.2 . 21 B	colorati	mq.	25,00
3.2 . 22	Pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, con strato antiusura al quarzo spessore cm. 4, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso il sottofondo:		
3.2 . 22 A	grigi	mq	22,00
3.2 . 22 B	colorati	mq	22,50
3.2 . 23	Pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, con strato antiusura al quarzo spessore cm. 6, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso il sottofondo:		
3.2 . 23 A	grigi	mq.	23,00
3.2 . 23 B	colorati	mq.	24,50
3.2 . 24	Tappeto di usura per aree cortilive formato da conglomerato bituminoso a grana fine ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5 ÷ 6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto d'attacco, con emulsione bituminosa pari a kg. 0,500 per mq e la cilindatura finale, spessore finito e rullato di mm. 30.	mq.	10,00
3.2 . 25	Pavimentazione di aree cortilive in bainder, spessore medio finito cm. 8.	mq.	12,50
3.2 . 26	Mano di sigillo eseguita con kg. 0,500 di emulsione bituminosa al 60% saturata con sabbia.	mq.	1,50
3.2 . 27	Rivestimento in pietre naturali per esterni, spessore cm. 1,5 ÷ 3, in lastre squadrate da cm. 15 di larghezza, per un'altezza fino a m. 1, in opera con malta cementizia e posate a correre:		
3.2 . 27 A	in gneis	mq.	68,00
3.2 . 27 B	in beola grigia e serizzo	mq.	67,00
3.2 . 28	Pavimentazione per esterni in ciottoli di fiume posati a secco nella sabbia o sottovallo e sigillatura con sabbia (quota complessiva cm.12), con area cortiliva già livellata, esclusa la formazione del sottofondo:		

3.2 . 28 A	in ciottoli grigio tipo Piave	mq.	56,00
3.2 . 28 B	in ciottoli multicolori, tipo mantovano	mq.	52,00
3.2 . 28 C	Sovrapprezzo per stuccatura con boiacca cementizia	mq.	7,00