

ARTICOLO	DESCIZIONE	U.M.	PREZZO	PREZZO B
1.4.A	SCAVI E TRASPORTI ALLE DISCARICHE			
1.4.A. 1	Scavo generale a sezione aperta eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia e i trovanti, fino ad una profondità di m. 2,50, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti armature di parete, eseguito con escavatore meccanico:			
1.4.A. 1 A	compresi carico e trasporto del materiale alle discariche, escluso l'eventuale onere della discarica (distanza massima dal cantiere Km.15)	mc.	8,40	
1.4.A. 1 B	con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza media di m. 60	mc.	3,99	
1.4.A. 1 C	sovrapprezzo da applicare alle lettere a) e b) per scavo eseguito sotto il pelo delle acque sorgive, compresi gli oneri relativi all'aggottamento	%	20,40	30,60
1.4.A. 1 D	il sovrapprezzo per l'onere alla discarica è desunto dal listino delle società incaricate alla gestione delle discariche pubbliche autorizzate nel territorio della provincia di Modena.			
1.4.A. 2	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 1,50 di profondità, comprese le occorrenti sbadacchiature, nonché gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:			
1.4.A. 2 A	compresi carico e trasporto dei materiali alle discariche escluso l'eventuale onere della discarica (distanza massima dal cantiere Km.15)	mc.	16,60	
1.4.A. 2 B	con trasporto dei materiali entro l'area del cantiere	mc.	9,67	
1.4.A. 2 C	sovrapprezzo da applicare alle lettere a) e b) per scavo in presenza di acqua, compresi gli oneri relativi all'aggottamento	%	30,60	40,80
1.4.A. 2 D	il sovrapprezzo per l'onere alla discarica è desunto dal listino delle società incaricate alla gestione delle discariche pubbliche autorizzate nel territorio della provincia di Modena.			